

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu w bud. nr 23 SGGW  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, Nowoursynowska 159  
INWESTOR : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowoursynowska 166  
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>							
<b>1.1 REPERACJA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE</b>							
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią		m <sup>2</sup>	310.85		
2	KNR-W 4-01 d.1. 0701-02 1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> - tynki zawilgocone		m <sup>2</sup>	22.595		
3	KNR-W 4-01 d.1. 0621-03 1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania		m <sup>2</sup>	22.595		
4	KNR-W 4-01 d.1. 0711-02 Analogia 1	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - tynki renowacyjne z Ceresit CR61 - podkład		m <sup>2</sup>	22.595		
5	KNR-W 4-01 d.1. 0711-02 Analogia 1	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - tynki renowacyjne z Ceresit CR62 - tynk nawierzchniowy		m <sup>2</sup>	22.595		
6	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 1	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych		m <sup>2</sup>	22.595		
7	KNR-I 0-23 d.1. 2611-0200 1 ANALOGIA	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą		m <sup>2</sup>	911.43		
8	KNR 4-01 d.1. 1204-0100 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o wysokiej odporności na zmywanie starych tynków wewnętrznych sufitów		m <sup>2</sup>	310.85		
9	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	600.58		
<b>1.2 DEMONTAŻ I MONTAŻ OKŁADZINY GK SUFITÓW PODWIESZONYCH</b>							
10	KNR-W 2-02 d.1. 2701-01 Analogia 2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż odcinków płyt GK (R+S)		m <sup>2</sup>	32.09		
11	KNR-W 2-02 d.1. 2006-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych		m <sup>2</sup>	35.49		
12	KNR-W 2-02 d.1. 1215-01 2	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m <sup>2</sup>		szt.	10		
<b>1.3 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH</b>							
13	KNR 0-19 d.1. 0928-12 Analogia 3	Demontaż i montaż drzwi z PCV wraz z witryną przeszkloną - szklenie szkłem bezpiecznym		m <sup>2</sup>	35.505		
<b>1.4 OKŁADZINY NA ŚCIANACH</b>							
14	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej		m <sup>2</sup>	29.12		
<b>1.5 POSADZKI</b>							
15	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 5	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko		m <sup>2</sup>	48.78		
16	KNR-W 2-02 d.1. 1105-02 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 3 mm. Wsp. do RMS=3		m <sup>2</sup>	48.78		
17	KNR-W 2-02 d.1. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący		m <sup>2</sup>	48.78		
18	KNR-W 2-02 d.1. 1126-02 5	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewanospachlowe ENS gr.3-5 mm		m <sup>2</sup>	48.78		
19	KNR-W 2-02 d.1. 1101-01 5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym		m <sup>3</sup>	19.512		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
<b>1.1 REPERACJA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE</b>					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01	15.80+14.70+14.70+15.10+17.90+25.30+18.80+5.10+26.60+12.10+10.90+2.60+22.30+3.90+16.00+19.20+4.00+26.90+21.70+5.80+11.45	m <sup>2</sup>	310.850	
				RAZEM	310.850
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> - tynki zawilgoczone	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-02	0.50*(3.00*5+4.24+2.60)+0.50*(2.58+1.54+14.45+4.78)	m <sup>2</sup>	22.595	
				RAZEM	22.595
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0621-03	22.595	m <sup>2</sup>	22.595	
				RAZEM	22.595
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - tynki renowacyjne z Ceresit CR61 - podkład	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0711-02 Analogia	22.595	m <sup>2</sup>	22.595	
				RAZEM	22.595
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - tynki renowacyjne z Ceresit CR62 - tynk nawierzchniowy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0711-02 Analogia	22.595	m <sup>2</sup>	22.595	
				RAZEM	22.595
6	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0830-04	22.595	m <sup>2</sup>	22.595	
				RAZEM	22.595
7	KNR-I 0-23	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2611-0200 ANALOGIA	sufity 310.850	m <sup>2</sup>	310.850	
		ściany 2.20*(31.70+4*3.20+3.75)+2.70*(5.80*5+7.40+3.65*4)+3.30*(18.80+18.30+18.30+18.50+19.90+14.30)	m <sup>2</sup>	600.580	
				RAZEM	911.430
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o wysokiej odporności na zmywanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-0100	310.850	m <sup>2</sup>	310.850	
				RAZEM	310.850
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-02	600.580	m <sup>2</sup>	600.580	
				RAZEM	600.580
<b>1.2 DEMONTAŻ I MONTAŻ OKŁADZINY GK SUFITÓW PODWIESZONYCH</b>					
10	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż odcinków płyt GK (R+S)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2701-01 Analogia	0.70*0.90+2.60+0.65*(12.20*2+5.00*4)	m <sup>2</sup>	32.090	
				RAZEM	32.090
11	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2006-01	32.090+3.40	m <sup>2</sup>	35.490	
				RAZEM	35.490
12	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.2	1215-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>1.3 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH</b>					
13	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi z PCV wraz z witrażną przeszkłą - szklenie szkłem bezpiecznym	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0928-12 Analogia	Pom. nr 3 i nr 3a - drzwi D4 2.70*(2.10+1.25)	m <sup>2</sup>	9.045	
		Pom. nr 10 z drzwiami D1 2.70*1.90	m <sup>2</sup>	5.130	
		Pom. nr 11 z drzwiami D2 2.70*2.44	m <sup>2</sup>	6.588	
		Pom. nr 13 z drzwiami D5 2.70*2.27	m <sup>2</sup>	6.129	
		Pom. nr 14 z drzwiami D3			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.70*3.19	m <sup>2</sup>	8.613	
				RAZEM	35.505
<b>1.4 OKŁADZINY NA ŚCIANACH</b>					
14	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0840-06	na zaprawie klejowej 1.40*1.60*13	m <sup>2</sup>	29.120	
				RAZEM	29.120
<b>1.5 POSADZKI</b>					
15	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1105-01	na gładko 2.20*0.60*8+63.70*0.60	m <sup>2</sup>	48.780	
				RAZEM	48.780
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 3	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1105-02	mm. Wsp. do RMS=3 48.780	m <sup>2</sup>	48.780	
				RAZEM	48.780
17	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1130-01	48.780	m <sup>2</sup>	48.780	
				RAZEM	48.780
18	KNR-W 2-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1126-02	gr.3-5 mm 48.780	m <sup>2</sup>	48.780	
				RAZEM	48.780
19	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicz-	m <sup>3</sup>		
d.1.5	1101-01	nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 48.780*0.40	m <sup>3</sup>	19.512	
				RAZEM	19.512