



Przekrój A-A
1:25

Przekrój B-B
1:25

Przekrój C-C
1:25

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ø [mm]	Kształt	Długość [cm]	Ilość	8	10	12	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	Ø25	A-tb	716	2				14.32	88.24
2	Ø20	A-tb	1200	30				36	
3	Ø20	A-tb	454	36				16.68	
4	Ø25	A-tb	716	2				7.14	
5	Ø20	A-tb	1200	30				36	
6	Ø20	A-tb	478	36				8.34	
7	Ø8	A-tb	594	2				5.94	
8	Ø8	A-tb	1140	2				11.4	
9	Ø25	A-tb	726	2				7.26	
10	Ø20	A-tb	747	30				22.41	
11	Ø20	A-tb	1073	30				32.19	
12	Ø8	A-tb	144	36				139.68	
13	Ø8	A-tb	107	36				103.79	
52	Ø20	A-tb	164	4				68.88	
54	Ø8	A-tb	127	4				53.34	
Długość ogółem [m]					364.87	5.94	115.62	86.64	
Ciężar 1mb [kg]					0.395	0.617	2.47	3.85	
Ciężar ogółem [kg]					150	3.7	285.6	333.6	
Ciężar wg klas śtali [kg]								(A-IIIN) 774.9	
Ciężar razem [kg]									774.9

Przekrój H-H
Typ B 1:25



Przekrój I-I
Typ C 1:25



Przekrój J-J
Typ D 1:25



Przekrój K-K
Typ E 1:25



Przekrój L-L
Typ D 1:25



Przekrój D-D
Typ A 1:25



Przekrój E-E
Typ A 1:25



Przekrój F-F
Typ A 1:25



Przekrój G-G
Typ A 1:25





Detal 1
Oparcie stropu z płyt prefabrykowanych



Pręty kotwicy Ø20 kotwi w płytach stropowych w rozstawie 30 cm w co drugiej ze stanu płyt.

Detal 2
Łączenie obwodowe stropu z płyt prefabrykowanych

W przypadku kazania obwodowego stropu z płyt prefabrykowanych, należy wykuć otwór w wieńcu co 120 cm. Otwór należy wykonać tuż za czołem płyt żelbetowej. Kotwę umieszczać w rozstawie co 120 cm.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ø [mm]	Kształt	Długość [cm]	Ilość	8	10	12	16	20	25	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	Ø8	A-tb	600	144							864.00	341.28
2	Ø10	A-tb	606	107							648.42	400.22
3	Ø10	A-tb	873	2							17.46	10.78
4	Ø10	A-tb	1065	2							21.3	13.15
5	Ø10	A-tb	970	2							19.4	11.97
6	Ø10	A-tb	1200	6							72	44.42
7	Ø10	A-tb	908	4							36.32	22.42
8	Ø10	A-tb	386	4							15.44	9.53
9	Ø10	A-tb	1149	2							22.98	14.19
10	Ø10	A-tb	1107	2							22.14	13.67
11	Ø10	A-tb	867	2							8.67	5.35
12	Ø10	A-tb	1085	2							10.85	6.7
13	Ø10	A-tb	970	2							9.7	5.99
14	Ø10	A-tb	908	4							18.16	11.21
15	Ø10	A-tb	391	4							7.82	4.83
16	Ø10	A-tb	1145	2							11.45	7.07
17	Ø10	A-tb	1101	2							11.01	6.8
18	Ø10	A-tb	782	2							7.82	4.83
19	Ø10	A-tb	1009	10							10.09	6.23
20	Ø10	A-tb	944	2							9.44	5.83
21	Ø10	A-tb	1080	2							21.6	13.34
22	Ø10	A-tb	882	2							17.64	10.89
23	Ø10	A-tb	365	4							7.3	4.51
24	Ø10	A-tb	1092	10							10.92	6.74
25	Ø10	A-tb	1016	10							10.16	6.27
26	Ø10	A-tb	1112	3							33.36	20.59
27	Ø10	A-tb	768	3							22.98	14.19
28	Ø10	A-tb	710	3							21.3	13.15
29	Ø10	A-tb	527	3							31.62	19.52
30	Ø10	A-tb	1191	3							71.46	44.12
31	Ø10	A-tb	927	3							27.63	17.06
32	Ø10	A-tb	665	3							19.95	12.32
33	Ø10	A-tb	709	3							21.27	13.13
34	Ø10	A-tb	1154	6							69.24	42.75
35	Ø10	A-tb	997	2							19.92	12.3
36	Ø10	A-tb	985	1							9.85	6.08
37	Ø10	A-tb	931	3							21.72	13.41
38	Ø10	A-tb	724	1							7.24	4.47
39	Ø10	A-tb	320	2							6.4	3.95
40	Ø10	A-tb	326	4							13.04	8.05
41	Ø10	A-tb	296	2							5.92	3.66
42	Ø10	A-tb	1200	126							1512	933.82
43	Ø10	A-tb	1200	336							4032	2489.86
44	Ø10	A-tb	1200	74							888	548.18
45	Ø10	A-tb	1333.43	401							5346.43	3301.03
46	Ø12	A-tb	420	367							1541.4	1368.43
47	Ø12	A-tb	1867.64	538							10047.64	8919.84
48	Ø8	A-tb	229.06	254							581.56	229.06
49	Ø12	A-tb	723	2							14.46	12.84
50	Ø8	A-tb	597	6							35.46	13.97
51	Ø12	A-tb	1104.64	4							44.18	39.23
52	Ø20	A-tb	394.24	121							477.23	1189.27
53	Ø8	A-tb	207.82	226							469.76	185.12
Długość ogółem [m]					7970.64	564.09	35.46	2232.35	14.42			
Ciężar 1mb [kg]					0.395	0.888	1.58	2.00	3.85			
Ciężar ogółem [kg]					3148.4	627.6	56.1	4.466	55.5			
Ciężar wg klas śtali [kg]								(A-IIIN) 1368.5				
Ciężar razem [kg]												13696.5

WYKAZ KOTEW STALOWYCH DO PŁYT PREFABRYKOWANYCH

Ilość kotew Ø20 dla detalu 1 oparcia stropu z płyt prefabrykowanych: 225

Ilość kotew Ø20 dla detalu 2 łączenia równoległego stropu z płyt prefabrykowanych: 63

UWAGA: Zbrojenie dla wieńcy zewnętrznych o numerach: od 55 do 70 zastosować analogicznie jak dla wieńcy nad I piętrem typu B, C, D oraz E.

UWAGA: Wymiary strzemion i prętów podano po zewnętrznych krawędziach.

Typy wieńcy określają ich kształt w przekroju:

Przekrój A-A
Typ A 1:25

Typ wieńca

UWAGA: Minimalne długości zakładów wynoszą odpowiednio dla prętów:
Ø8: 40 cm
Ø10: 50 cm
Ø12: 60 cm
Ø16: 80 cm
Ø20: 100 cm
Ø25: 125 cm

UWAGA: Pręty dla wieńcy zewnętrznych (typy: B, C, D i E) kotwić w narożach w wieńcu dochodzące prostopadle

OZNACZENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:

Liczba prętów
Średnica pręta [mm]
Pręty układane po obu stronach
Rozstaw prętów [cm]
Numer pręta
[1] 24Ø12/10

UWAGA:
Wymiary podano w centymetrach

BETON C30/37
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA 3cm
KLASA EKSPOZYCJI: XC1

UWAGA
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem "Wytyczne i uwagi", który zawiera niezbędne informacje na temat przedmiotowego obiektu.

00	PROJEKT WYKONAWCZY	PW	07.2020
NUMER	TREŚĆ MODYFIKACJI	FAZA	DATA

UWAGI:

Przedstawiony rysunek mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie jako Projekt Wykonawczy. Nie mogą wprowadzać żadnych zmian bez pisemnej zgody wykonawcy konstrukcji. Należy czytać w połączeniu ze wszystkimi innymi rysunkami architektonicznymi i inżynierskimi oraz innych konsultantów. Projektant konstrukcji nie Architekt przewidziany wzrost lub niedokładne powiększenie z jakichkolwiek dostępnych kopii. Wymiary należy sprawdzić na miejscu. Wszelkie rozbieżności przed Projektowaniem konstrukcji należy zgłosić do Architekta przed rozpoczęciem prac.
Przedstawiony projekt konstrukcji jest zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo autorskie. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu należą do BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k. Projekt nie może być kopiowany lub powielany bez pisemnej zgody autorów na zabezpieczenie. We wszelkich realizacji inwestycji wszelkie prace i decyzje, dotyczące rozwiązań technicznych, materiałowych i budowlanych (w tym wszystkie elementy mogą być przedmiotem tylko i wyłącznie na podstawie Projektu Wykonawczego).

SCHEMAT SYTUACYJNY I OZNACZENIE BIEGU ŚLIMAKU



FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI	Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI	ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa Działka nr 14/63-3_06 obręb nr. Ursynów Obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 1142
INWESTOR	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl
BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Jurkiewicz upr. nr 316/90
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Zdziebłowski upr. nr MAZ/0271/POOK/12
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Mariusz Jurkiewicz mgr inż. Łukasz Zdziebłowski
NAZWA RYSUNKU	WIENIEC ŻELBETOWE NAD II PIĘTREM - ZBROJENIE
NAZWA DOKUMENTU	1912_PW_KO_01_63_13
TOM	TII/02
SKALA	1:100,1:50,1:25
DATA	07-2020
REWIZJA	00